

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA No 55, UBICADA EN C. NUEVA ZELANDA
Y C. CIEN FUEGOS DE COL. OASIS
EN CIUDAD JUAREZ, CHIAHUAHUA

25 DE MAYO DEL 2018
ADJUDICACION DIRECTA
PLAZO: 30 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
Construcción de Rampas para personas con capacidades diferentes en la Escuela Secundaria Técnica No 55						
1.	Preliminares					
1.1.1	DEMOLICION DE RAMPAS Y/O FIRMES DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR EXISTENTES EN EL AREA, USAR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CONSIDERAR CORTES ANTES DE USAR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS PARA LA DEMOLICION, PARA EVITAR Y/O NO DAÑAR LO EXISTENTE, TODO EL DAÑO GENERADO A CAUSA DE LAS DEMOLICIONES SERA REPARADO POR LA CONTRATISTA, INCLUYE: EL RETIRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR DE CONFINAMIENTO DENTRO DE LA OBRA, CARGAS Y ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3	50.70	1,135.39	UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	57,564.27
1.1.2	CARGA, ACARREO DE CARRETILLA Y DESCARGA A PRIMERA ESTACION Y/O CONFINAMIENTO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m3	50.70	250.20	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.	12,685.14
1.1.3	CARGA MANUAL Y/O MECANICA EN CAMION PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA AL TIRADERO MUNICIPAL, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: PAGOS CORRESPONDIENTES POR EL SERVICIO DE RECEPCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T	m3	50.70	348.95	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	17,691.77
1.1.4	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE ESCOMBRO Y/O PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES KILOMETRO SUBSECUENTE, CONSIDERAR CUBRIR CON LONA EL MATERIAL DE ACARREO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES SUELTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T	m3-km	72.25	14.45	CATORCE PESOS 45/100 M.N.	1,044.01
Total de Preliminares						88,985.19
** OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **						
2.	Rampas y Firmes					
2.1.1	ELABORACION Y CONSTRUCCION DE FIRME PARA COLOCAR BANCA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 kg/cm2 DE 10 cms. DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.50X1.50X0.10 MTS., TIRADO EN OBRA, REFORZADO CON FIBERCON (1000 gr/m3) EN ACABADO SEMIPULIDO, SE REMATARA CON VOLTEADOR METALICO Y SE FLOTEARA DE NUEVO PARA PERDER LA MARCA DEL VOLTEADOR, CURADO A BASE DE CUARACRETO EN RAZON DE 0.25 lts/m2, INCLUYE: HASTA 15 CM DE MATERIAL TIPO POLVILLO PARA DAR NIVELACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO DE FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARRETILLO Y HERRAMIENTA LA COLOCACION SERA COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, (VER PLANO PARA DISEÑO), CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T	m2	58.00	439.10	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	25,467.80
2.1.2	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 0.10 M DE ESPESOR Y DE ANCHO DE ACUERDO AL PLANO Y/O PROYECTO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON FIBRA DE	m2	280.08	531.66	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	148,907.33

EMPRESA:

PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

No 1

TOTAL DE HOJA : 263,360.92
TOTAL ACUMULADO : 263,360.92
REPRESENTANTE LEGAL:

IGNACIO LÓPEZ AGUIRRE

057

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	POLIPROPILENO A RAZON DE 1000 GR/M3, JUNTA CON CELOTEX 1/2 EN EXTREMOS Y CONTACTO CON BANQUETAS Y/O FIRMES, ACABADO RAYADO, CONSIDERAR DENTELLON DE ARRANQUE DE 20X20CM MONOLITICO DE CONCRETO IGUAL AL DE LA RAMPA, INCLUYE: RELLENOS CAPA DE POLVILLO Y/O MATERIAL BANCO HASTA 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., PARA DAR NIVELES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.					
	Total de Rampas y Firmes					174,375.13
	** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **					
3.	Bebedero y Accesorio					
3.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BEBEDERO DE ISLA CON DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA Y DOS TOMAS (UNA PARA MINUSVALIDOS) Y LLENADOR DE BOTELLAS, CARBOTECNIA MOD. FMIC - 1000A-1B-1H-1LL, SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD, GARANTIA Y DISEÑO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EN-10088/1.4301(AISI 304) DE CALIBRE 18., ACABADO EN SATINADO-BRILLO, BOTON Y BOQUILLA ANTIVANDALICA, FILOS REDONDEADOS PARA EVITAR CORTES, CON DIMENSIONES GENERALES DE 900.5 MMX 471.00MM X 950.00MM DE ALTURA, EL ANCLAJE SERA CON TORNILLERA Y TAQUETES TIPO EXPANSIVOS, INCLUYE: ALIMENTACION Y/O CONEXION A RED DE AGUA, CONEXION A DESAGUE Y/O VASO DE CAPTACION PARA DERRAMES, FIJACION,FLETE,GARANTIA,PRUEBAS,MATERIAL,MANO DE OBRA HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.OT.	pza	1.00	44,789.39	CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	44,789.39
3.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN BAÑOS, UNA POSTERIOR Y UNA LATERAL, MARCA HELVEX O SIMILAR MOD. 3354.9 Y 3353.9 (1 1/4" X 30" Y 1 1/4"X24"), ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, TORNILLERIA, HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	pza	4.00	2,932.18	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.	11,728.72
	Total de Bebedero y Accesorio					56,518.11
	** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N. **					
	Total de Construcción de Rampas para personas con capacidades diferentes en la Escuela Secundaria Técnica No 55					319,878.43
	** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					319,878.43
	** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **					
						I.V.A. 16% 51,180.55
						Total 371,058.98
						** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **


EMPRESA:

PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

No 2

REPRESENTANTE LEGAL:

IGNACIO LOPEZ AGUIRRE



MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA No 55, UBICADA EN C. NUEVA ZELANDA
Y C. CIEN FUEGOS DE COL. OASIS
EN CIUDAD JUAREZ, CHIAHUAHUA

25 DE MAYO DEL 2018
ADJUDICACION DIRECTA
PLAZO: 30 DIAS NATURALES

Resumen de PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
Construcción de Rampas para personas con capacidades diferentes en la Escuela Secundaria Técnica No 55						
1.	Preliminares				OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	88,985.19
2.	Rampas y Firmes				CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	174,375.13
3.	Bebedero y Accesorio				CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N.	56,518.11
Total de Construcción de Rampas para personas con capacidades diferentes en la Escuela Secundaria Técnica No 55						319,878.43
** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						319,878.43
** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **						
						I.V.A. 16%
						Total
** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **						51,180.55
						371,058.98

EMPRESA:

PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

No 1

REPRESENTANTE LEGAL:

IGNACIO LOPEZ AGUIRRE