



TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A. DE C.V.

JOSE I. SANCHEZ No. 1221, COL CAMPESINA , C.P. 32675


CD. JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO, Tel Oficina. 656-617-20-55

Email: ventastajsa@telmexmail.com/gerenciatajsa@telmexmail.com

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

A 03 Abril de 2020
Cd. Juárez, Chihuahua

C. HÉCTOR ARMANDO CABADA ALVÍDREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS						
DIRECCION DE URBANIZACIÓN						
Obra:	Rehabilitación de diversas vialidades por el método de: Fresado y Sobrecarpeta					
Ubicación:	Municipio Libre					
Tramo:	Calle Libertad a Puente Sanders (Eje Vial Juan Gabriel)					
Localización:	Chaveña					
No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Programa 2020 IMPORTE	
1	Fresado y Carpeta					
1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de trafico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de	m ²	6,589.71	\$ 238.45	\$ 1,571,316.35	
Subtotal					\$ 1,571,316.35	
I.V.A. 8%					\$ 125,705.31	
Total					\$ 1,697,021.66	

Son: (Un millón Quinientos setenta y un mil trescientos dieciseis pesos 35/100 M.N.)

Importe sin iva

(Un millón seiscientos noventa y siete mil veintiun pesos 66/100 M.N)

Importe con 8% iva

Atentamente

Ing. Roberto Francisco Muro Hernandez
Representante Legal

TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A. DE C.V.