



**MUNICIPIO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Obra: **Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Sobrecarpeta de la Av. Cesáreo Santos en el tramo de Av. Tecnológico a Calle Sierra De La Breña del Municipio de Juárez, Chihuahua**

Ubicación: **Ciudad Juarez Chihuahua**

Tramo: **Av. Tecnológico a Calle Sierra De La Breña**

Localización: **Ciudad Juarez Chihuahua**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			\$ 1,249,532.42
			PRECIO UNITARIO			IMPORTE EN PESOS
			CON LETRA	CON NÚMERO	CANT.	

peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.

SUMA

IVA

MONTO TOTAL

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.

\$ 1,249,532.42

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N.

\$ 199,925.19

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 61/100

\$ 1,449,457.61

TRITURADOS ASFALTOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. ASOCIACION EN PARTICIPACION CON CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V.	LIC. JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ REPRESENTANTE COMUN	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 0.00
		Importe Acumulado :	\$ 1,249,532.42



MUNICIPIO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA

Obra: **Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Sobrecarpeta de la Av. Cesáreo Santos en el tramo de Av. Tecnológico a Calle Sierra De La Breña del Municipio de Juárez, Chihuahua**

Ubicación **Ciudad Juarez Chihuahua**

Tramo: **Av. Tecnológico a Calle Sierra De La Breña**

Localización **Ciudad Juarez Chihuahua**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			\$ 0.00
			PRECIO UNITARIO			IMPORTE EN PESOS
			CON LETRA	CON NÚMERO	CANT.	

1	<p>Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de</p>	m ²	<p>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.</p>	\$ 238.51	5,238.91	\$ 1,249,532.42
---	---	----------------	--	-----------	----------	-----------------

<p>TRITURADOS ASFALTOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. ASOCIACION EN PARTICIPACION CON CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V.</p>	<p>LIC. JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ REPRESENTANTE COMUN</p>	<p>Importe Parcial de esta Hoja :</p>	\$ 1,249,532.42
<p>Importe Acumulado :</p>			\$ 1,249,532.42