

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. OP-077-2020

Trabajos de rehabilitacion de pavimento por el metodo de Fresado y Sobrecarpeta de La Calle Mariano Matamoros en el tramo de Av. 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez en Col. Torreon del Municipio de Juarez Chihuahua.

Fecha: 13 Mayo 2020
 F. Inicio: 01 Junio 2020
 F. Termino: 26 Julio 2020
 Duracion: 56 Dias

Carpeta 2 inciso 1) Resumen Catalogo de Conceptos (Forma E-4)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Rehabilitacion Calle Mariano Matamoros tramo 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez				
1	Fresado y Carpeta			\$	2'730,268.89
	Total de Rehabilitacion Calle Mariano Matamoros tramo 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez				
				\$	2'730,268.89
	** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				
				\$	2'730,268.89
	** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **				
				I.v.a 8%	\$ 218,421.51
				Total	\$ 2'948,690.40
	** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **				

0197

Grupo Koraachi S.A de C.V en Asociacion
 Ing. Gabriel Aude Venzor

 Ing. Jorge Quiñonez Verduzco
 Representante Comun

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. OP-077-2020



Trabajos de rehabilitación de pavimento por el metodo de Fresado y Sobrecarpeta de La Calle Mariano Matamoros en el tramo de Av. 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez en Col. Torreon del Municipio de Juarez Chihuahua.

Fecha: 13 Mayo 2020
 F. Inicio: 01 Junio 2020
 F. Termino: 26 Julio 2020
 Duracion: 56 Dias

Carpeta 2 inciso 1) Catalogo de Conceptos (Forma E-4)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Rehabilitacion Calle Mariano Matamoros tramo 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez					
1	Fresado y Carpeta				
1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de trafico color amarillo (en los cruceros que sean necesarios) , suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **	m²	10,714.50	\$ 254.82	\$ 2'730,268.89
Total de Fresado y Carpeta					\$ 2'730,268.89
					** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **
Total de Rehabilitacion Calle Mariano Matamoros tramo 16 de Septiembre a Calle Jose Maria Borquez					\$ 2'730,268.89
					** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'730,268.89
					** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **
				I.v.a 8%	\$ 218,421.51
				Total	\$ 2'948,690.40
					** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **

Grupo Koraachi S.A de C.V en Asociacion
 Ing. Gabriel Aude Venzor



 Ing. Jorge Guñevez Verdusco
 Representante Comun

8610