

**MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. OP-080-2020**

Trabajos de rehabilitacion de pavimento por el metodo de Fresado y Sobrecarpeta de Av. Granjero en el tramo de Av. Tecnologico a Calle Mora en Colonias Oasis e Infonavit Oasis, ambas del Municipio de Juarez Chihuahua.

Fecha: 12 Mayo 2020
F. Inicio: 01 Junio 2020
F. Termino: 09 Agosto 2020
Duracion: 70 Dias

Carpeta 2 inciso 1) Resumen de Conceptos (Forma E-4)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Rehabilitacion Av. Granjero tramo Av. Tecnologico a Calle Mora				
1	Fresado y Carpeta			\$ 7'348,144.79	
	Total de Rehabilitacion Av. Granjero tramo Av. Tecnologico a Calle Mora			\$ 7'348,144.79	
	** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$ 7'348,144.79	
	** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **				
				I.v.a 8% \$ 587,851.58	
				Total \$ 7'935,996.37	
	** SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **				

2020

Grupo Koraachi S.A de C.V en Asociacion
Ing. Gabriel Aude Venzor

Ing. Jorge Quiñonez Verduzco
Representante Comun



MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. OP-080-2020

Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Sobrecarpeta de Av. Granjero en el tramo de Av. Tecnológico a Calle Mora en Colonias Oasis e Infonavit Oasis, ambas del Municipio de Juárez Chihuahua.

Fecha: 12 Mayo 2020
 F. Inicio: 01 Junio 2020
 F. Termina: 09 Agosto 2020
 Duración: 70 Días

Carpeta 2 inciso 1) Catalogo de Conceptos (Forma E-4)					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Rehabilitación Av. Granjero tramo Av. Tecnológico a Calle Mora					
1	Fresado y Carpeta				
1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios) , suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. **	m ²	28,828.69	\$ 254.89	\$ 7'348,144.79
Total de Fresado y Carpeta				\$	7'348,144.79
** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **					
Total de Rehabilitación Av. Granjero tramo Av. Tecnológico a Calle Mora				\$	7'348,144.79
** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	7'348,144.79
** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **					
				I.v.a 8%	\$ 587,851.58
				Total	\$ 7'935,996.37
** SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **					

0208



 Ing. Jorge Quintero Verduzco
 Representante Común