



**MUNICIPIO DE JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ADJUDICACION DIRECTA**

Obra: **Trabajos Complementarios en Lateral de la Glorieta Km. 20 en el tramo de Puente de la Glorieta Km. 20 a la salida de la estación de servicio en el Municipio de Juárez, Chihuahua.**

Ubicación **Lateral de la Glorieta Km. 20**

Tramo: **Puente de la Glorieta Km. 20 a la salida de la estación de servicio**

Localización **Glorieta Km. 20**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

| Clave          | Descripción  | Unidad | Importe Acumulado de la Hoja Anterior :                                 |            |        | \$ 0.00              |
|----------------|--|--------|---|------------|--------|----------------------|
|                |  |        | PRECIO UNITARIO   |            |        | IMPORTE EN PESOS     |
|                |  |        | CON LETRA   | CON NÚMERO | CANT.  |                      |
| <b>&amp;.1</b> | <b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LATERAL SUR DE LA GLORIETA DE KM 20</b>   |        |   |            |        |                      |
| <b>#.1.</b>    | <b>Puente glorieta km 20 y salida de estacion de servicio en Ciudad Juarez, Chih.</b>  |        |   |            |        |                      |
| 3.             | Construcción de Firme y/o Banqueta de Concreto premezclado de f' c = 200kg/cm <sup>2</sup> de 2.00m de seccion de 10cm de espesor t.m.a. ¾" con inclusor de aire del 5.0% y tolerancia de ±1.0%, acabado floteado con Fibra de Polipropileno a razón de 2.0 lb/m <sup>3</sup> , Celotex de ½" @ 4.00m en el sentido transversal; se rematará con volteador metálico y se perderá la marca del volteador antes. Incluye cimbra, colado, vibrado, descimbrado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | m2     | CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.                          | \$ 442.32  | 491.27 | \$ 217,298.55        |
|                | <b>Total de Puente glorieta km 20 y salida de estacion de servicio en Ciudad Juarez, Chih.</b>   |        |   |            |        | <b>\$ 217,298.55</b> |
|                | <b>Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LATERAL SUR DE LA GLORIETA DE KM 20</b>  |        |   |            |        | <b>\$ 217,298.55</b> |
|                | <b>SUMA</b>  |        | DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. |            |        | <b>\$ 217,298.55</b> |
|                | <b>IVA</b>   |        | TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.      |            |        | <b>\$ 34,767.77</b>  |
|                | <b>MONTO TOTAL</b>   |        | DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.         |            |        | <b>\$ 252,066.32</b> |

|   |                             |                                |               |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| TRITURADOS ASFALTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. | ING. DAVID MARTINEZ HERRERA | Importe Parcial de esta Hoja : | \$ 217,298.55 |
|   | APODERADO LEGAL             | Importe Acumulado :            | \$ 217,298.55 |