

Nombre de la obra:
Trabajos de Suministro y Aplicacion
de Pintura en Diversas Vialidades del
Municipio de Juarez, Chihuahua.

OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS


RFC: HEFO-710611-J88
CALLE 4A 6901-A, NOMBRE DE DIOS
CP 31110, CHIHUAHUA, CHIH.

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. OP-194-2020

fecha: 26 de Noviembre del 2020
Inicio de los trabajos: 11 de Diciembre del 2020
Plazo de ejecucion: 60 dias naturales
Terminacion de los trabajos: 08 de Febrero del 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-4)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
Suministro y aplicacion de pintura en diferentes vialidades					
1.1	Suministro y aplicación de pintura termoplástica para líneas de señalamiento sobre vialidad color blanco o amarillo en líneas de carril a un ancho de 12 cm con 90 milésimas de espesor, marca veluvine o similar. Incluye sellador termoplástico de liga alquidálico modificado con polímeros clorados, acabado brillante, pintura para tráfico termoplástica Hot Melt Pintraf a base de resina de eter modificada con polímero, sellador acabado antiadherente para pintura de señalamiento alfa tipo acrílico en solución con polisiloxanos y modificadores de tensión superficial acabado brillante, y micro-esfera de vidrio. Todo esto aplicado con equipo de aspersión con aire o airless sin diluir	ML	100,061.58	\$ 55.95	\$ 5'598,445.40
Total de Suministro y aplicacion de pintura en diferentes vialidades					\$ 5'598,445.40
** CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 5'598,445.40
** CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **					
				16% de IVA	\$ 895,751.26
				Total	\$ 6'494,196.66
** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **					




009174



OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
REPRESENTANTE LEGAL



TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Ciliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OP-193-2020

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle
Héroe Colegio Militar en el tramo de Calle Costa Rica y Empate con reciclado (antes de la Av.
Plutarco Elías Calles) en Colonia El Chamizal del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 24/11/2020

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 04/02/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Costa Rica y Empate con reciclado, Ciudad Juárez, Chihuahua

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 8.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 711/100 M.N. *)

\$11,538,804.36

\$923,104.35

\$12,461,908.71




TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-193-2020

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpea Asfáltica de Calle Heroico Colegio Militar en el tramo de Calle Costa Rica y Empate con reciclado (antes de la Av. Plutarco Elías Calles) en Colonia El Chamizal del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 24/11/2020
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 04/02/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Costa Rica y Empate con reciclado, Ciudad Juárez, Chihuahua

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

1.1.1	1 Fresado y Carpea Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producido del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpea asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla, continúa en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruces de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de	M2	47,139.4900	\$244.76	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	\$11,538,804.36
-------	--	----	-------------	----------	--	-----------------

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROBERTO FRANCISCO MURO HERNANDEZ						Acumulado anterior:
						Monto esta hoja: \$11,538,804.36
						Acumulado: \$11,538,804.36

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Ciliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OP-193-2020

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle Heróico Colegio Militar en el tramo de Calle Costa Rica y Empate con reciclado (antes de la Av. Plutarco Elías Calles) en Colonia El Chamizal del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 24/11/2020
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 04/02/2021


DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Costa Rica y Empate con reciclado, Ciudad Juárez, Chihuahua

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.



REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROBERTO FRANCISCO MURO HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$11,538,804.36
Monto esta hoja:
Acumulado: \$11,538,804.36