

ELIMINADO: Tres fragmentos de renglón. Fundamento Legal: fracc. III del art. 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por la existencia de datos personales de carácter confidencial.

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.	
Ciente: MUNICIPIO DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-008-2021 Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Arizona tramo de Libramiento Regional a Calzada del Río, en Colonia Campestre Arboledas en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	Fecha: 25/03/2021 Duración: 50 días naturales Inicio Obra: 19/04/2021 Fin Obra: 07/06/2021 DOCUMENTO E-4
Lugar: Calle Arizona de Libramiento Regional a Calzada del Río, Ciudad Juárez, Chihuahua	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.1...	† RECUPERACION DE BASE Y CARPETA Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, L.m.a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, Índice plástico 0% máximo, límite líquido 25% máximo, VRG mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio). Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts /m ² , acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo, con cemento asfáltico como aglutinante (PG 78-22 modificado con polímeros), compactada al 95% de su P.V.S.M., re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guardación para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tablota para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de Vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.	M2	5,749.4300	\$480.60	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N. *)	\$2,763,176.06

REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$2,763,176.06
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$2,763,176.06

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$2,763,176.06
IVA 8.00% \$221,054.08
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$2,984,230.14
 (* DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)

133

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-008-2021

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Arizona tramo de Libramiento Regional a Calzada del Río, en Colonia Campestre Arboledas en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 25/03/2021
Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 19/04/2021
Fin Obra: 07/06/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Arizona de Libramiento Regional a Calzada del Río, Ciudad Juárez, Chihuahua

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA					\$2,763,176.06


TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)

\$2,763,176.06
 \$221,054.08
 \$2,984,230.14

133-1



A