

MUNICIPIO DE JUAREZ  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle Belisario Domínguez tramo de Calle Leandro Valle a Calle 5 de Febrero en Colonias Chaveña y Corregidora, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES  
MAP, S. DE R.L. DE C.V.

Licitación Pública Nacional Presencial No. OP-021-2021

Cd. Juárez, Chih. a 16 de Abril de 2021

FORMA E-4 Resumen Catálogo de Conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	FRESADO Y CARPETA					
	Subtotal de Presupuesto					
	*** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N. **					
						\$ 2'944,408.03
						\$ 2'944,408.03

IVA 8% \$ 235,552.64  
Total \$ 3'179,960.67

\*\*\* TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. \*\*

REPRESENTANTE LEGAL

Hoja No. 1

062

Inicio: 05/Mayo/2021  
Termino: 03/Julio/2021

**MUNICIPIO DE JUAREZ**  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle Belisario Dominguez tramo de Calle Leandro Valle a Calle 5 de Febrero en Colonias Chaveña y Corregidora, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES  
MAP, S. DE R.L. DE C.V.

**Licitación Pública Nacional Presencial No. OP-021-2021**

FORMA E4.- Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición

Cd. Juárez, Chih. a 16 de Abril de 2021

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	----------------	-----------------	-------

**FRESADO Y CARPETA**

2.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renovación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarinición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialitos dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.	M2	11,685.55	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.	\$ 251.97	\$ 2'944,408.03
-----	---	----	-----------	---	-----------	-----------------

**Total de FRESADO Y CARPETA**

**\*\* DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N. \*\***

\$ 2'944,408.03

**Subtotal de Presupuesto**

**\*\* DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N. \*\***

\$ 2'944,408.03

IVA 8% \$ 235,552.64

Total \$ 3'179,960.67

**\*\*\* TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. \*\*\***

061

Inicio: 05/Mayo/2021  
Termino: 03/Julio/2021

Hoja No. 1

*Handwritten signature*

REPRESENTANTE LEGAL