

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
MAD, S. DE R.L. DE C.V.

Obra:
Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle 5 de Mayo tramo de Av. Heroico Colegio Militar (Cuerpo Sur) a Av. Ing. David Herrera Jordan (Malecon) en Colonia Chamizal del Municipio de Juárez, Chihuahua

Cd. Juárez, Chih. a 16 de Abril de 2021

Licitación Pública Nacional Presencial No. OP-026-2021

FORMA E4.- Resumen de Catalogo de conceptos de trabajo						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	FRESADO Y CARPETA			SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 18/1	\$	797,709.18
	Subtotal de Presupuesto				\$	797,709.18
	** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **					
					IVA 8%	\$ 63,816.73
					Total	\$ 861,525.91

**** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N. ****

062

Inicio: 05/Mayo/2021
Termino: 03/Junio/2021

Hoja No. 1

REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Obra:

Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle 5 de Mayo tramo de Av. Heroico Colegio Militar (Cuerpo Sur) a Av. Ing. David Herrera Jordan (Malecon) en Colonia Chamizal del Municipio de Juárez, Chihuahua

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
MAD, S. DE R.L. DE C.V.

Licitación Pública Nacional Presencial No. OP-026-2021

Cd. Juárez, Chih. a 16 de Abril de 2021

FORMA E4.- Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total

FRESADO Y CARPETA

2.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de trafico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.	M2	3,162.25	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 252.26	\$ 797,709.18
-----	--	----	----------	--	-----------	---------------

Total de FRESADO Y CARPETA

**** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. ****

\$ 797,709.18

Subtotal de Presupuesto

**** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. ****

\$ 797,709.18

IVA 8% \$ 63,816.73

Total \$ 861,525.91

**** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N. ****

190

Inicio: 05/Mayo/2021
Termino: 03/Junio/2021

Hoja No. 1 



REPRESENTANTE LEGAL