

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.	
Ciente: MUNICIPIO DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-028-2021	Fecha: 19/04/2021
Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle José María Arteaga tramo de Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre en Colonia Barrio Alto del Municipio de Juárez, Chihuahua.	Duración: 42 días naturales
	Inicio Obra: 05/05/2021
	Fin Obra: 15/06/2021
Lugar: Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre, Ciudad Juárez, Chihuahua	DOCUMENTO E-4

EN DE PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA					\$3,723,270.94



TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$3,723,270.94
IVA 8.00%	\$297,861.68
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$4,021,132.62

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-028-2021

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle José María Arteaga tramo de Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre en Colonia Barrio Alto del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 19/04/2021
Duración: 42 días naturales

Inicio Obra: 05/05/2021
Fin Obra: 15/06/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre, Ciudad Juárez, Chihuahua

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.1...	<p>1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA</p> <p>Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, t.m.a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, índice plástico 6% máximo, límite líquido 25% máximo, VRS mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio).</p> <p>Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts /m2, acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo, con cemento asfáltico como aglutinante (PG 76-22 modificado con polímeros), compactada al 95% de su P.V.S.M., re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guaración para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los crueros que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.</p>	M2	7,813.7900	\$476.50	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$3,723,270.94

	Acumulado anterior:	\$3,723,270.94
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$3,723,270.94

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 8.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)

\$3,723,270.94

\$297,861.68

\$4,021,132.62