

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-030-2021 Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle José Maria Morelos tramo de Calle Oro a Calle Ignacio Mariscal en Colonia Barrio Alto del Municipio de Juárez, Chihuahua.	Fecha: 19/04/2021 Duración: 42 días naturales Inicio Obra: 05/05/2021 Fin Obra: 15/06/2021
Lugar: Calle Oro a Calle Ignacio Mariscal, Ciudad Juarez, Chihuahua	DOCUMENTO E-4

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA					\$2,478,855.96



TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
 IVA 8.00%
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
 (* DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. *)

\$2,478,855.96
 \$198,308.48
 \$2,677,164.44

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-030-2021

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle José María Morelos tramo de Calle Oro a Calle Ignacio Mariscal en Colonia Barrio Alto del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 19/04/2021
Duración: 42 días naturales

Inicio Obra: 05/05/2021
Fin Obra: 15/06/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Oro a Calle Ignacio Mariscal, Ciudad Juarez, Chihuahua

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.1...	<p>1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA</p> <p>Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, t.m.a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, índice plástico 6% máximo, límite líquido 25% máximo, VRS mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio).</p> <p>Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts /m2, acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo, con cemento asfáltico como aglutinante (PG 76-22 modificado con polímeros), compactada al 95% de su P.V.S.M., re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guardación para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.</p>	M2	5,199.2700	\$476.77	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$2,478,855.96

Acumulado anterior: \$2,478,855.96
Monto esta hoja:
Acumulado: \$2,478,855.96

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 8.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. *)

\$2,478,855.96
\$198,308.48
\$2,677,164.44