

<b>TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> MUNICIPIO DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
<b>Concurso No.</b> SEGUNDA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL OP-025-2021	<b>Fecha:</b> 24/05/2021
<b>Obra:</b> Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle 2da de Ugarte tramo de Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz en Colonias Arroyo Colorado y Bellavista, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.	<b>Duración:</b> 42 días naturales
	<b>Inicio Obra:</b> 11/06/2021
	<b>Fin Obra:</b> 22/07/2021
	<b>DOCUMENTO</b>
<b>Lugar:</b> Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz , Ciudad Juarez, Chihuahua	<b>E-4</b>

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 FRESADO Y CARPETA ASFALTICA					\$1,692,490.23

REPRESENTANTE LEGAL	
---------------------	--

<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>	<b>\$1,692,490.23</b>
<b>IVA 8.00%</b>	<b>\$135,399.22</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>	<b>\$1,827,889.45</b>
<b>(* UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. *)</b>	

**TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.**

**Cliente:** MUNICIPIO DE JUAREZ  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**Concurso No.** SEGUNDA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL OP-025-2021  
**Obra:** Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle 2da de Ugarte tramo de Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz en Colonias Arroyo Colorado y Bellavista, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.

**Fecha:** 24/05/2021  
**Duración:** 42 días naturales

**Inicio Obra:** 11/06/2021  
**Fin Obra:** 22/07/2021

**DOCUMENTO**  
E-4

**Lugar:** Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz , Ciudad Juarez, Chihuahua

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.1.1	<p><b>1 FRESADO Y CARPETA ASFALTICA</b></p> <p>Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de trafico color amarillo (en los cruceros que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.</p>	M2	6,775.1100	\$249.81	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,692,490.23

**REPRESENTANTE LEGAL:** 

**Acumulado anterior:**  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado:** \$1,692,490.23

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**IVA 8.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

(\* UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. \*)

\$1,692,490.23

\$135,399.22

\$1,827,889.45

**TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.**

**Cliente:** MUNICIPIO DE JUAREZ  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

T-28

**Concurso No:** SEGUNDA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL OP-025-2021

**Fecha:** 24/05/2021

**Obra:** Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de Fresado y Carpeta Asfáltica de Calle 2da de Ugarte tramo de Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz en Colonias Arroyo Colorado y Bellavista, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.

**Lugar:** Calle Platino a Calle Juan Mata Ortiz  
**Ciudad:** Ciudad Juarez, Chihuahua

**Duración:** 42 días naturales  
**Inicio obra:** 11/06/2021  
**Fin obra:** 22/07/2021

**PROGRAMA DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	11/06/2021	01/07/2021	Total
	<b>1 FRESADO Y CARPETA ASFALTICA</b>				
1.1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del M2 fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruceros que sean necesarios), suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.		4,328.542500	2,446.567500	6,775.110000

**REPRESENTANTE LEGAL:** IN

