


TRABAJOS RELACIONADOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE EDIFICACION, UBICADAS EN COLONIA LA MONTADA Y AMPLIACION FRONTERIZA, AMBAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>1</b>	<b>Plataformas de Edificación en Colonia La Montada - Ampliación Fronteriza en Cd. Juárez chih.</b>				
<b>1.1</b>	<b>Plataformas de Edificación</b>				
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T. Precio Unitario: ** TRES PESOS 67/100 M.N. **	m2	1,394.00	\$ 3.67	\$ 5,115.98
1.1.2	Tratamiento de Terracerías de 20cm de espesor, compactadas al 95% de su PVSM. Incluye humectación, homogenización y tendido. Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	m2	1,394.00	\$ 83.30	\$ 116,120.20
1.1.3	Estructura de 40 cm de espesor tamaño maximo 1 1/2" con material calidad base triturada compactada al 95% de su P.V.S.M de prueba AASHTO modificada y V.R.S. minimo del 100% Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **	m3	149.60	\$ 391.29	\$ 58,536.98
1.1.4	Riego de impregnación en plataformas con asfalto ECI-60 a razón de 1.2 a 1.5 lt/m3 sobre superficie seca y limpia Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N. **	m2	374.00	\$ 19.22	\$ 7,188.28
1.1.5	Carga y acarreo de material producto de despalme (volumen medido compacto). Acarreo y retiro de material sobre el predio. (Escombro y terreno natural) Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	m3	0.00	\$ 397.34	\$ 0.00
1.1.6	Formación de terraplen con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS PESOS 53/100 M.N. **	m3	702.10	\$ 200.53	\$ 140,792.11
	<b>Total de Plataformas de Edificación</b>			\$	<b>327,753.55</b>
	<b>** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de Plataformas de Edificación en Colonia La Montada - Ampliación Fronteriza en Cd. Juárez chih.</b>			\$	<b>327,753.55</b>
	<b>** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	<b>327,753.55</b>
	<b>** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **</b>				
				IVA 8%	\$ 26,220.28
				Total	\$ 353,973.83
	<b>** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **</b>				



MUNICIPIO DE JUÁREZ	Fecha de clasificación	Acuerdo CT/AG/003/2018 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho
	Área	Dirección General de Obras Públicas
	Identificación del documento	Documentos que contiene datos confidenciales
	Información Reservada	No aplica
	Razones que motivan la clasificación	Atención a una solicitud de acceso a la información
	Periodo de reserva	Indefinida
	Fundamento legal	Artículos 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
	Ampliación del periodo de reserva	No aplica
	Confidencial	Número de Acta de Nacimiento, Número de Credencial de Elector, Registro federal de contribuyentes, número de seguro social, número de infonavit, número de cédula profesional, número de Registro CMIC, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y firma
Rúbrica del titular del Área	