

MUNICIPIO DE JUAREZ  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
Licitacion Publica Presencial Nacional  
No. OP-019-2022

FORMA E - 4

TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALZADA AYUNTAMIENTO, TRAMO:C. ACAPULCO A CALZADA SANDERS EN COLONIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA.

LIC. CRUZ PEREZ CUELLAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA				\$ 3'594,953.79
	Subtotal de Presupuesto				\$ 3'594,953.79
				I.V.A. 16% :	\$ 575,192.61
				Total	\$ 4'170,146.40

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FISICA

ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES

MUNICIPIO DE JUAREZ  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 Licitacion Publica Presencial Nacional  
 No. OP-019-2022

FORMA E - 4

TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALZADA AYUNTAMIENTO, TRAMO:C. ACAPULCO A CALZADA SANDERS EN COLONIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA.

LIC. CRUZ PEREZ CUELLAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESENTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<b>FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA</b>				
1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N. **	m2	11,382.92	\$ 315.82	\$ 3'594,953.79
<b>Total de FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA</b>					<b>\$ 3'594,953.79</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 3'594,953.79</b>
I.V.A. 16% :					\$ 575,192.61
<b>Total</b>					<b>\$ 4'170,146.40</b>

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FISICA

ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES